

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
(ООО «Калужские просторы»)**

ИНН 4027102896; КПП 402701001 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д.29, офис 326
Тел/факс: (4842) 50-68-13, тел. (920)8808810
E-mail: kaluga-prostori@mail.ru

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА**

«Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района»

21-3-ППТ / ПМТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ**

Том 2

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Калуга»

**Генеральный директор
ООО «Калужские просторы»**



И. А. Степкин

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

г.Калуга
2024 г.

Изм. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

**Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя:**

Раздел 3	«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»
Раздел 4	«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»


Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Раздел 3


«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 7
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 1



**с. Афанасово
муниципальное образование
сельское поселение "Деревня
Мелихово"**



место присоединения
ГРС -Ульяново-проектируемый газопровод низкого
давления, выход из ГРПШ с. Афанасово "Газопровод
межпоселковый к с. Афанасово Ульяновского района
Калужской области"

40:21-6.238

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 1
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 2

Условные обозначения:

- границы территорий проекта планировки
- проектируемый газопровод низкого давления с нанесением пикетажа
- зона планируемого размещения линейного объекта
- границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов
- граница населенного пункта -с. Афанасово Ульяновского района Калужской области, согласно Генерального плана
- нумерация домов

Инженерные сети:

- линия электропередач ВЛ-0.4 кВ
- линия электропередач ВЛ-10 кВ
- водопровод питьевой
- линия связи
- газопровод проектируемый высокого давления

Примечание:

- 1 - Установление красных линий для линейного объекта - газопровода не предусмотрено действующим градостроительным законодательством
 - 2 - Отмена существующих красных линий не предусмотрена
 - 3 - Система координат - МСК-40, зона 1
- условные обозначения на листе №10

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата
Составил				Петренко И.А.	01.2024
Проверил				Степкин И.А.	01.2024

21-3-ДПТ-1



«Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района»

Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть


Стадия	Лист	Листов
П	1	10

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; схема границ зон с особыми условиями использования территории; схема конструктивных и планировочных решений, масштаб 1:1000

ООО "Калужские просторы"
ИНН4027102896
А3 420x297



с. Афанасово
муниципальное образование
сельское поселение "Деревня
Мелихово"



- Условные обозначения:
- границы территорий проекта планировки
 - проектируемый газопровод низкого давления
 - зона планируемого размещения линейного объекта
 - границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов
 - граница населенного пункта - с. Афанасово Ульяновского района Калужской области, согласно Генерального плана
 - нумерация домов

- Категория земель:
- земли населенных пунктов
 - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
 - земли сельскохозяйственного назначения

- Инженерные сети:
- линия электропередач ВЛ-0.4 кВ
 - линия электропередач ВЛ-10 кВ
 - водопровод питьевой
 - линия связи
 - газопровод проектируемый высокого давления

Примечание:
1 - Установление красных линий для линейного объекта - газопровода не предусмотрено действующим градостроительным законодательством
2 - Отмена существующих красных линий не предусмотрена
3 - Система координат - МСК-40, зона 1
условные обозначения на листе №10

21-3-ДПТ-1					
«Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района»					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Составил		Петренко И.А.			01.2024
Проверил		Степкин И.А.			01.2024
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть				Стадия	Лист
				П	2
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; схема границ зон с особыми условиями использования территории; схема конструктивных и планировочных решений, масштаб 1:1000				Листов	10
				ООО "Калужские просторы" ИНН4027102896 970x297	

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 5

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 4

с. Афанасово
муниципальное образование
сельское поселение "Деревня
Мелихово"








Схема раскладки листов



Условные обозначения на листе №10

21-3-ДПТ-1														
«Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района»														
Изм.	Кол. уч.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата									
Составил		Петренко И.А.			01.2024									
Проверил		Степкин И.А.			01.2024									
				Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>П</td> <td>4</td> <td>10</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	П	4	10			
Стадия	Лист	Листов												
П	4	10												
				Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; схема границ зон с особыми условиями использования территории; схема конструктивных и планировочных решений, масштаб 1:1000	<table border="1"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ООО "Калужские просторы"</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ИНН4027102896</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">А4210x297</td> </tr> </table>	ООО "Калужские просторы"			ИНН4027102896			А4210x297		
ООО "Калужские просторы"														
ИНН4027102896														
А4210x297														



с. Афанасово
муниципальное образование
сельское поселение "Деревня
Мелихово"

- Условные обозначения:
- границы территорий проекта планировки
 - проектируемый газопровод низкого давления
 - зона планируемого размещения линейного объекта
 - границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов
 - граница населенного пункта -с. Афанасово Ульяновского района Калужской области, согласно Генерального плана
 - нумерация домов

- Инженерные сети:
- линия электропередач ВЛ-0.4 кВ
 - линия электропередач ВЛ-10 кВ
 - водопровод питьевой
 - линия связи
 - газопровод проектируемый высокого давления




Примечание:
1 - Установление красных линий для линейного объекта - газопровода не предусмотрено действующим градостроительным законодательством
2 - Отмена существующих красных линий не предусмотрена
3 - Система координат - МСК-40, зона 1
условные обозначения на листе №10

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 5
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 4

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Составил				Петренко И.А.	01.2024
Проверил				Степкин И.А.	01.2024

21-3-ДПТ-1		
«Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района»		
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	Стадия П	Лист 5
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; схема границ зон с особыми условиями использования территории; схема конструктивных и планировочных решений, масштаб 1:1000	Листов 10	ООО "Калужские просторы" ИНН4027102896 А3 420x297

с. Афанасово
муниципальное образование
сельское поселение "Деревня
Мелихово"



ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 6
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 5

Инженерные сети:

- линия электропередач ВЛ-0.4 кВ
- линия электропередач ВЛ-10 кВ
- водопровод питьевой
- линия связи
- газопровод проектируемый высокого давления


Условные обозначения:

- границы территорий проекта планировки
- проектируемый газопровод низкого давления
- зона планируемого размещения линейного объекта
- границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов
- граница населенного пункта - с. Афанасово Ульяновского района Калужской области, согласно Генерального плана
- нумерация домов

Примечание:
 1 - Установление красных линий для линейного объекта - газопровода не предусмотрено действующим градостроительным законодательством
 2 - Отмена существующих красных линий не предусмотрена
 3 - Система координат - МСК-40, зона 1
 условные обозначения на листе №10

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Составил				Петренко И.А.	01.2024
Проверил				Степкин И.А.	01.2024



21-3-ДПТ-1		
«Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района»		
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть		Стадия П
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; схема границ зон с особыми условиями использования территории; схема конструктивных и планировочных решений, масштаб 1:1000		Лист 6
ООО "Калужские просторы" ИНН4027102896 А3 420x297		Листов 10



Условные обозначения на листе №10

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 7
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 1

						21-3-ДПТ-1			
						«Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района»			
Изм.	Кол. уч.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	Стадия	Лист	Листов
Составил		Петренко И.А.			01.2024		П	7	10
Проверил		Степкин И.А.			01.2024				
						Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; схема границ зон с особыми условиями использования территории;		ООО "Калужские просторы" ИНН4027102896 А4210x297	
						схема конструктивных и планировочных решений, масштаб 1:1000			



с. Афанасово
муниципальное образование
сельское поселение "Деревня
Мелихово"

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 3
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЛИСТ 8





Схема раскладки листов



Условные обозначения на листе №10

21-3-ДПТ-1							
«Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района»							
Изм.	Кол. уч.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата		
Составил		Петренко И.А.			01.2024		
Проверил		Степкин И.А.			01.2024		
				Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	Стадия	Лист	Листов
					П	8	10
				Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; схема границ зон с особыми условиями использования территории; схема конструктивных и планировочных решений, масштаб 1:1000	ООО "Калужские просторы" ИНН4027102896 А4210x297		


Условные обозначения:

-  - границы территорий проекта планировки
-  - характерные точки границ зоны планируемого размещения линейного объекта
-  - номера характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта
-  - проектируемый газопровод низкого давления
-  - зона планируемого размещения линейного объекта
-  - границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов
-  - граница населенного пункта -с. Афанасово Ульяновского района Калужской области, согласно Генерального плана
-  - нумерация домов
-  - границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН, их кадастровые номера (пересекаемые зоной планируемого размещения)


Инженерные сети:

-  - линия электропередач ВЛ-0.4 кВ
-  - линия электропередач ВЛ-10 кВ
-  - водопровод питьевой
-  - линия связи
-  - газопровод проектируемый высокого давления

Категория земель:

-  -земли населенных пунктов
-  -земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
-  -земли сельскохозяйственного назначения

Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению


-  - граница охранной зоны линии электропередач ВЛ 0.4кВ
-  - граница охранной зоны водопровода (питьевой)
-  - граница охранной зоны кабеля связи
-  -береговая полоса
-  -прибрежная защитная полоса
-  -водоохранная зона

Границы зон с особыми условиями использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

-  40:21-6.194 -охранная зона линии электропередач ВЛ 10, реестровый номер 40:21-6.194
-  40:21-6.238 -Публичный сервитут в целях строительства и эксплуатации линейного объекта "Газопровод межпоселковый к с. Афанасово Ульяновского района Калужской области", реестровый номер 40:21-6.238

Примечание:

- 1 - Установление красных линий для линейного объекта - газопровода не предусмотрено действующим градостроительным законодательством
- 2 - Отмена существующих красных линий не предусмотрена
- 3 - Система координат - МСК-40, зона 1

						21-3-ДПТ-1			
						«Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района»			
Изм.	Кол. уч.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	Стадия	Лист	Листов
Составил		Петренко И.А.			01.2024		П	10	10
Проверил		Степкин И.А.			01.2024				
						Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; схема границ зон с особыми условиями использования территории; схема конструктивных и планировочных решений, масштаб 1:1000		ООО "Калужские просторы" ИНН4027102896 А4210x297	

Раздел 4

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Ульяновский район расположен на западе Калужской области.

Площадка имеет спланированный равнинный рельеф с уклоном на юго-запад, абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 195.00 м до 229.00 м. Растительность представлена лиственными деревьями и кустарниками.

Климатические характеристики взяты из технического отчета инженерно-геодезические изыскания 54-ОППЗ-К22-24-ИГДИ, разработанный ООО «ПикГео» ИНН 9728005970 в 2023 году, Москва.

Климат района умеренно континентальный, сезонность четко выражена, лето теплое, зима умеренно холодная, континентальность возрастает с северо-запада на юго-восток. Зимой (особенно в декабре и феврале) часты оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими циклонами, они, как правило, непродолжительны, средняя длительность их 4 дня, общее число с ноября по март-до пятидесяти. Снежный покров обычно появляется в ноябре.

Характеристика климатических и метеорологических условий района приведена по данным многолетних наблюдений на ближайшей метеорологической станции в г. Можайск. Данные метеостанции приведены согласно СП 131.13330.2020

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-10,4	-9,5	-4,4	4,3	11,5	15,7	17,5	15,7	10,3	4,0	-2,4	-7,2	3,2

Климатические параметры теплого периода года

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95	23
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98	26
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца °С	24,0
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	38
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	11,1
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	76
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца,	59
Количество осадков за апрель-октябрь, мм	455
Суточный максимум осадков, мм	66
Преобладающее направление ветра за июнь-август	Ю

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта определена с учетом необходимости размещения строительной техники и механизмов, отвала грунта, устройства приемных котлованов.

Подъезд строительной техники предусмотрен по существующим дорогам и существующим съездам с автомобильных дорог.

3. обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не требуется;

В границах проекта планировки территории отсутствуют линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

Размещение объектов капитального строительства не предусмотрены.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает следующие автомобильные дороги:

№п/п	Характеристика коммуникаций
1	Дорога регионального значения V категории «Ульяново-Крапивна-Мелихово»-Афанасово
2	Дорога местного значения(грунтовая)

Проектируемый газопровод параллельно следует и пересекает воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ, 10 кВ

Проектируемый газопровод пересекает водопровод питьевой и кабель связи.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает зону планируемого размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый к с. Афанасово Ульяновского района Калужской области».

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает ручей и р. Полянка.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



Акционерное общество «Газпром газораспределение Калуга»
(АО «Газпром газораспределение Калуга»)

« 20 » 06 2023 г.

№ 1-209

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 2732/209

на подключение (технологическое присоединение) существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения (на основании запроса вх. № 273-ЗЕО/КО от 08.06.2023г. о предоставлении технических условий)

№ 2732/209 от " 20 " 06 2023 г.

1. АО «Газпром газораспределение Калуга»
(наименование исполнителя (газораспределительной организации),
выдавшего технические условия)
2. АО «Теплогазинжиниринг»
(полное наименование заявителя - юридического лица)
3. Существующая и (или) проектируемая сеть газораспределения проектируемая (далее - сеть газораспределения), «Уличные газопроводы дер. Афанасово Ульяновского района» (наименование сети газораспределения по программе газификации;
сети газораспределения, подлежащей реконструкции, - указать нужное)
расположенная по адресу: Калужская область, Ульяновский район
(место нахождения сети газораспределения по программе газификации; место нахождения существующей сети газораспределения, подлежащей реконструкции, - указать нужное)
4. Срок подключения (технологического присоединения) сети газораспределения к сетям газораспределения 36 месяцев (но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий).
5. Максимальный объем транспортировки газа по сети газораспределения в точке подключения 36,15 м³/час (0,3167 млн. м³/год).
6. Давление газа в точке подключения: максимальное 0,003 МПа;
фактическое (расчетное): определить проектом МПа.
7. Точка подключения: ГРС- Ульяново – проектируемый газопровод низкого давления, выход из ГРПШ дер. Афанасово «Газопровод межпоселковый к дер. Афанасово Ульяновского района Калужской области».
Характеристика сети газораспределения или сети газопотребления основного абонента, в которую планируется врезка сети газораспределения, в точке подключения:
диаметр определить проектом, мм,
материал труб сталь,
способ прокладки надземно,
тип защитного покрытия не требуется,
источник блуждающих токов отсутствует,
наличие электрохимической защиты: не требуется.
(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, коррозионная агрессивность грунта, источник блуждающих токов, наличие электрохимической защиты)

8. Основные инженерно-технические требования.

Проектная документация на сеть газораспределения должна быть разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-технической документацией и должна пройти экспертизу с получением положительного заключения в установленном порядке, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Проектная документация на сеть газораспределения должна предусматривать:


- характеристики проектируемой сети газораспределения (диаметр, давление, материал труб, устройство футляров);
- требования к установке пунктов редуцирования газа и отключающих устройств, защите от коррозии стальных газопроводов (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление) и оснащению средствами автоматизации;
- границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа и установок электрохимической защиты;
- срок эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств на проектируемой сети газораспределения;
- установку знаков обозначения трассы проектируемого газопровода в соответствии с требованиями нормативной документации.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на сети газораспределения должны быть выполнены организациями, допущенными к выполнению соответствующих видов работ в установленном порядке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами.

Материалы и оборудование должны иметь паспорта, сертификаты и иную разрешительную документацию в соответствии с нормативными документами.

Срок действия настоящих технических условий составляет **3 года**.

**Главный инженер –
первый заместитель
генерального директора**



(подпись)

П.Н. Рудюк



МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК»
(ГКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК»)

248600, г. Калуга, ул. Луначарского-64, тел. 79-53-63
Факс: 8 (4842) 79-57-05

от 12.12.2023 № 3877-23
06.12.2023 Б/н

АО «Газпром газораспределение
Калуга»
по доверенности от 02.12.2022 №25

А.Ф. Котову

Копия:

Министру транспорта Калужской
области

А.И. Шпиренко

Согласие в письменной форме планируемого размещения газопровода низкого давления при проектировании прокладки в границах полосы отвода автомобильной дороги V категории «Ульяново – Крапивна - Мелихово» - Афанасово на км 4+550, км 4+740, км 4+830, км 4+910, км 5+050, км 5+100 в Ульяновском районе Калужской области.

Средняя полоса отвода дороги 18м.

В соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» согласовывает в письменной форме планируемое размещение газопровода низкого давления при проектировании прокладки в границах полосы отвода автомобильной дороги V категории «Ульяново – Крапивна - Мелихово» - Афанасово на км 4+550, км 4+740, км 4+830, км 4+910, км 5+050, км 5+100 в Ульяновском районе Калужской области при выполнении следующих технических требований и условий:

На план трассы газопровода нанести полосу отвода, проезжую часть, обочины, водоотводные сооружения автомобильной дороги «Ульяново – Крапивна - Мелихово» - Афанасово.

Газопровод в границах полосы отвода:

- переходы через автодорогу осуществить методом горизонтально-направленного бурения без разрушения проезжей части, откосов, кюветов и без нарушения непрерывности и безопасности движения, под прямым (или близким к нему) углом к оси автодороги;

- с устройством защитных футляров, выступающих на расстояние не менее 5п.м. от подошвы насыпи дороги или бровки выемки (длина футляра не менее 24-30м). Рабочие котлованы расположить за границами полосы отвода автомобильной дороги;

- на расстоянии не менее 10-15п.м. от входного/выходного оголовка водопропускной трубы (моста).

- в случае реконструкции автомобильной дороги, влекущей за собой изменение геометрических параметров автомобильной дороги, по письменному требованию ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» произвести переустройство (удлинение защитных футляров) газопровода за счёт средств владельца газопровода;

- переходы через автодорогу обозначить на местности столбиками;

- без загромождения автодороги материалами, механизмами и другими приспособлениями.

Газопровод в границах с.Афанасово проложить:

- за полосой отвода автомобильной дороги на расстоянии не менее 5п.м. от бровки земляного полотна дороги или бровки выемки;

- на расстоянии не менее 7п.м. от входных/выходных оголовков водопропускных труб (при наличии);

- при рытье траншеи грунт складировать на стороне противоположной от автодороги;

- в местах пересечения газопровода со съездами с твердым покрытием предусмотреть устройство защитных футляров выступающих на расстояние не менее 3 п.м. от подошвы насыпи съезда в одну и другую сторону;

- газопровод обозначить на местности столбиками;

- после выполнения работ восстановить земли населенных пунктов в первоначальное состояние.

Прочие условия:

Срок действия письменного согласия 12 месяцев.

Разработанную проектную документацию согласовать с ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик».

Информирую, что работы по прокладке инженерных коммуникаций в границах полосы отвода дороги осуществляются владельцами инженерных коммуникаций на основании договора, заключаемого владельцами инженерных коммуникаций с владельцами автомобильных дорог.

До начала выполнения работ по устройству переходов через автодорогу установить сервитут земельного участка в границах полосы отвода дороги в соответствии со ст.25 ФЗ №257.


Решения об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос автомобильных дорог принимаются органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на предоставление данных земельных участков владельцами автомобильных дорог, по заявлениям владельца инженерных коммуникаций.

Земельные участки под автомобильными дорогами предоставлены ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» на праве постоянного (бессрочного) пользования министерством экономического развития Калужской области.

Работы производить под контролем представителя ООО «Ульяновский дорожник» при наличии заключенного договора.

После окончания работ по устройству пересечений газопровода с автодорогой, в адрес ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» направить исполнительную документацию (продольные профили и планы трасс переходов).

Начальник



А.В. Тюрин

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5,
тел. 702-171
E-mail: nasledie@adm.kaluga.ru

№ 10/2568-23 от 17.10.2023

На № 387 от 02.10.2023

**Заместителю директора
ООО «МЦАИ»**

Т.В. Брешенковой

**б-р Энтузиастов, д. 2а, эт. 4,
г. Тамбов, 392003**

Уважаемая Татьяна Владимировна!

В связи с обращением о рассмотрении результатов государственной историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ), обосновывающей наличие или отсутствие объектов культурного наследия, сообщаем следующее.

Результаты рассмотрения акта ГИКЭ от 28.09.2023 (проведенной экспертом Скоробогатовым А.М. с 27.09.2023 по 28.09.2023), содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке под объект: «Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района» Калужская область, указывают на то, что на земельном участке, отводимом под объект: «Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района» Калужская область, объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия, отсутствуют.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории объекта планируемого строительства возможно (положительное заключение).

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области согласно с заключением ГИКЭ.

Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

Приложение: место проведения археологической разведки из материалов ГИКЭ на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления

Дерюгин Александр Викторович
8(4842) 702-170



Е.Е. Чудаков



Рис. 6. Археологическое обследование участка по объекту: «Уличные газопроводы с. Афанасово Ульяновского района». Калужская область, 2023 г. Поворотные точки участка обследования на космоснимке 2022 г. Ситуационный план местности с указанием границ оси трассы обследования и местоположением поворотных точек.